

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: **Nâng cấp, cải tạo trường bản tại phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 46/2015/NĐ-CP ngày 20/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo văn bản số 542/UBND-TCKH ngày 05 tháng 4 năm 2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc cho chủ trương sửa chữa, nâng cấp, cải tạo khu vực trường bản tại phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn;

Xét Tờ trình số: 389/TTr-BCH ngày 10/4/2017 của Ban chỉ huy quân sự thị xã Bỉm Sơn về việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo trường bản tại phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị tại văn bản số 97/QLĐT ngày 10 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo trường bản tại phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, với các nội dung chính sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp, cải tạo trường bản tại phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

2. Nhóm dự án, Loại, cấp công trình: Dự án nhóm C; Công trình giao thông, cấp IV.

3. Chủ đầu tư: Ban chỉ huy quân sự thị xã Bỉm Sơn

4. Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty Cổ phần Nitcom;

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:



Sửa chữa nâng cấp cải tạo khu vực trường bắn để khắc phục tồn tại đảm bảo công tác huấn luyện được thuận lợi, đạt được theo kế hoạch, nhiệm vụ hàng năm.

6. Quy mô và nội dung đầu tư xây dựng:

6.1 Quy mô đầu tư:

- Thiết kế tuyến đường mới bằng đường bê tông xi măng nối từ đường khu dân cư vào khu chính trường bắn dài 156,54 m, bằng BTXM, chiều rộng mặt đường 3,0m.

- Khu vực bãi chờ đợi và bục ngồi cho chiến sỹ, đổ BTXM diện tích 102m².

- Làm cổng chào vào khu vực trường bắn.

6.2. Nội dung đầu tư và giải pháp kỹ thuật:

- Đường bê tông:

+ Bề rộng nền đường: $B_n=4,0$ m (kể cả lề).

+ Bề rộng mặt đường: $B_m= 3,0$ m;

+ Độ dốc ngang mặt đường: $i_m=2,0\%$; Độ dốc ngang lề $i_l=4,0\%$; độ dốc dọc tuyến nhỏ nhất 0%, độ dốc dọc tuyến lớn nhất 1% tùy theo từng đoạn đường; vuốt mái ta luy 2 bên lề tỷ lệ 1:1.

+ Kết cấu áo đường: Nền đường đắp bằng đất tiêu chuẩn, lu lèn chặt, nền đắp độ chặt yêu cầu $K=0,95$. Phần đất đến yếu được đào bỏ và xử lý bằng cấp phối đá dăm. Lót cát tạo phẳng dày 5cm. Mặt đường đổ bê tông xi măng đá 1x2 mác 200 dày 20cm.

- Sân bãi chờ:

+ Đổ BTXM mác 200, đá 1x2, dày 10cm.

+ Lót cát lót tạo phẳng dày 5cm.

+ Xung quanh xây tường gạch đỏ dày 220mm, cao 30cm.

- Cổng chào:

+ Gồm 02 cột thép fi 110mm, dày 2,5mm cao 5,6m; móng cột BTXM đá 1x2, mác 200.

+ Bảng tên kết cấu bằng khung thép ống D76mm và tôn có kích thước biển kích thước 4,0mx0,5m.

7. Địa điểm xây dựng: Phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn

8. Tổng mức đầu tư: 288.375.275 đồng

(Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tám triệu, ba trăm bảy lăm nghìn, hai trăm bảy lăm đồng).

Trong đó: - Chi phí xây lắp: 223.708.355,0 đồng
- Chi phí QLDA: 5.970.979,0 đồng
- Chi phí tư vấn: 28.115.657,0 đồng

- Chi phí khác: 16.848.128,0 đồng
- Chi phí dự phòng: 13.732.156,0 đồng

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thị xã hỗ trợ.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện: Không quá 01 năm.


Điều 2. Chủ đầu tư (BCH quân sự thị xã Bim Sơn) có trách nhiệm thực hiện quản lý dự án và tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành;

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND Thị xã, Trưởng các phòng ban: Quản lý đô thị, Tài chính – kế hoạch, Trưởng ban chỉ huy quân sự thị xã Bim Sơn, và thủ trưởng các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3/QĐ;
- Lưu: QLĐT, VT./.

CHỦ TỊCH

Bùi Huy Hùng