

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng
Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Tổng Duy Tân,
phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn. Hạng mục: Nền mặt đường,
hệ thống điện chiếu sáng công cộng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số: 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 46/2015/NĐ-CP ngày 20/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Tổng Duy Tân, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn của Sở Xây dựng Thanh Hóa tại văn bản số: 1474/SXD-HĐXD ngày 31/3/2016;

Căn cứ Quyết định số: 3995/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Tổng Duy Tân, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn;

Xét Tờ trình số 48/TTr-QLDA ngày 31/3/2016 của Ban Quản lý đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Tổng Duy Tân, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Tổng Duy Tân, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn với nội dung chính sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Tổng Duy Tân, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn. Hạng mục: Nền mặt đường, hệ thống điện chiếu sáng công cộng.

2. Chủ đầu tư : Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn.

Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn.

3. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

4. Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, lập dự toán xây dựng: Công ty cổ phần NITCOM.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Tổng Duy Tân, phường Ba Đình nhằm đảm bảo giao thông thuận lợi cho nhân dân khu vực, đồng thời từng bước hoàn thiện quy hoạch, phân đấu xây dựng thị xã Bim Sơn thành Thành phố trước năm 2020.

6. Quy mô và nội dung đầu tư xây dựng:

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Tổng Duy Tân với tổng chiều dài 214,04m; kết cấu mặt đường láng nhựa rộng 7,5m, vỉa hè 2 bên rộng tối đa 3,0m. Dự án chỉ đầu tư phần nền đường, mặt đường hai bên lề mỗi bên rộng 2m, điện chiếu sáng công cộng, di chuyển hệ thống cấp điện, nước bị ảnh hưởng và GPMB các hộ có đất ở hợp pháp.

Riêng hoàn trả phần mặt đường 3,5m (phần giữa đường) do dự án Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã thực hiện thi công.

7. Giải pháp thiết kế chủ yếu:

7.1. Giải pháp thiết kế giao thông:

- Chiều dài tuyến 214,04m. Điểm đầu tuyến giao với đường Trần Phú, điểm cuối tuyến giao với đường Hồ Xuân Hương.

- Cắt ngang tuyến : Chiều rộng nền đường $B_n = 13,5\text{m}$; bề rộng mặt đường $B_m = 7,5\text{m}$; chiều rộng vỉa hè $B_{hè} = 2 \times 3,0\text{m}$; dốc ngang mặt đường $i_m = 2\%$, dốc ngang hè đi bộ $i_{hè} = 2\%$.

- Kết cấu áo đường: Láng nhựa $4,5\text{kg/m}^2$, dày 3,6cm ; tưới nhựa thấm bảm $1,0\text{kg/m}^2$.

- Đan rãnh dọc đường bê tông XM đá 1x2 mác 200[#].

7.2. Giải pháp thiết kế điện, cấp nước:

- Di chuyển các cột điện nằm trong phạm vi lòng đường thi công và thay thế các cột đã xuống cấp bằng các cột mới, cột thay thế dùng cột H-6,5C.

- Toàn tuyến bố trí 07 cột đèn, loại cột thép bát giác liền cần đơn cao 9m, dùng bóng cao áp chiếu sáng công suất 150W. Hệ thống dây dẫn sử dụng dây cáp ngầm bọc cách điện XLPE, loại dây cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC đi trong ống nhựa xoắn chịu lực HDPE, dây lên đèn dùng dây Cu/PVC-2x2,5mm². Tiếp địa các cọc L63x63x6 dài 2,5m chôn sâu 0,7m so với cốt vỉa hè; các cọc tiếp địa được nối với các cột chiếu sáng bằng thép tròn Ø10, được mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày mạ $\geq 80\mu\text{m}$; hệ thống tiếp địa phải đảm bảo điện trở tiếp đất $R \leq 10\Omega$.

- Đường ống cấp nước được bố trí hai bên đường sát lề phía bên trong vỉa hè chạy dọc từ đường Trần Phú đến hộ cuối cùng của đường Tổng Duy Tân. Ống cấp nước sử dụng ống HDPE DN50, đường ống nối từ đường ống chính đến đồng hồ cấp nước dùng ống HDPE DN32.

5. Địa điểm xây dựng: Tại đường Tổng Duy Tân, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

6. Phương án Giải phóng mặt bằng: Chủ đầu tư lập phương án Bồi thường GPMB, tổ chức thực hiện theo quy định.

7. Tổng mức đầu tư phê duyệt (làm tròn): 1.386.434.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm tám mươi sáu triệu, bốn trăm ba mươi tư nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí GPMB (tạm tính): 347.500.000 đồng.
- Chi phí xây dựng: 782.511.359 đồng.

- Chi phí QLDA: 15.116.697 đồng.
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 66.341.004 đồng.
- Chi phí khác: 48.925.637 đồng.
- Chi phí dự phòng 10%: 126.039.470 đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn sự nghiệp môi trường và nguồn huy động hợp pháp khác.

9. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

10. Thời gian thực hiện: Không quá 02 năm.

Điều 2. Ban Quản lý đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn chịu trách nhiệm thực hiện quản lý dự án và tổ chức triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND Thị xã, Trưởng các phòng Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn và Thủ trưởng các ban ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / 

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;
- Lưu: VP, QLĐT.



Bùi Huy Hùng